แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโคมไฟทางสาธารณะ สายบ้านสมอพลือทางเข้าท่าน้ำ ถึงสะพานกลับรถ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปริมาณงานโคมไฟถนนเสาเหล็กรีดกลมปลายเรียว สูง 9.00 ม.โคมไฟ 250 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ระยะทางรวม 130 ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุน		Factor F		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคา/หน่วย		
1	เสาไฟเหล็กรีดกลมปลายเรียว	ต้น	4	9,756.0	39,024.0	1.3642	13,309.14	53236.54	
	ความสูง 9 ม. กิ่งเดี่ยว								
2	โคมไฟถนน 250w	ชุด	4	5,400.0	21,600.0	1.3642	7,366.68	29466.72	
3	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชุด	4	4,530.0	18,120.0	1.3642	6,179.83	24719.30	
4	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเสาโคมไฟ	ชุด	4	2,000.0	8,000.0	1.3642	2,728.40	10913.60	
5	ท่อ HDPE 100 PN 10 ขนาด 32 มม.	ม.	130	64.50	8,385.0	1.3642	87.99	11438.82	
6	สาย NYY 2CX10 Sq.mm.	ม.	148	154.08	22,803.8	1.3642	210.20	31109.00	
7	สายไฟฟ้า VCT 2X2.5 Sq.mm.	ม.	44	57.96	2,550.2	1.3642	79.07	3479.04	
8	อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเสา,ทาสีเสา	ชุด	4	350.0	1,400.0	1.3642	477.47	1909.88	
9	ค่าแรงงานขุด-กลบดิน	ลบ.ม.	25	148.0	3,700.0	1.3642	201.90	5047.54	
10	ค่าแรงตัดพื้น คสล.	ม.	19	50.0	950.00	1.3642	68.21	1295.99	
11	ค่าซ่อมถนน คสล.	ตร.ม.	3.0	500.0	1,500.00	1.3642	682.10	2046.30	
	รวม				128,033.08			174,662.73	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							128,033.08	
	ค่า Factor F งานทาง							1.3642	
	งานโคมไฟทางสาธารณะ						**เป็นเงินทั้งสิ้น**	174,662.73	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)**						174,000.00	