

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ ๒ (หน้าป้อมตำรวจ)..
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๔๘,๐๐๐.-บาท... (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน.....๔๔๘,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑.....แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๕.๒.....แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชวลิต	สังข์สน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖.๒ จ.ส.อ.พิสิฐ	นาคทับ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๓ นายนพพล	พราหมณ์ฤกษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน

กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หน้าป้อมตำรวจชุมชน
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๒ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี
แบบเลขที่-.....จำนวน.....๓.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.๔-.....จำนวน.....๒.....แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ขนาดหรือพื้นที่	๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ /ตารางเมตร	๖๑๔.๘๑ บาท

ประมาณราคา จ.ส.อ.

(พิสิฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยความสะดวก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หน้าป้อมตำรวจชุมชน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางสภาพตามพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (จากถนนข้ามคลองชลประทาน-ทางแยกเข้าหมู่บ้านนาพราหมณ์)

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ประมาณราคาโดย จ.ส.อ. พิสิฐ นาคทับ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นทางเดิม								
	๑.๑ ลูกรังสเปค เพื่อบดทับ	๔๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๗๐.๐๐	๗๔,๘๐๐.๐๐	-	-	๗๔,๘๐๐.๐๐	
	๑.๒ ทราดยาบปรับพื้น	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๑๕,๘๘๘.๐๐	-	-	๑๕,๘๘๘.๐๐	
๒	งานผิวจราจร								
	๒.๑ คอนกรีต ๑:๒:๔ (ค่าผสม)	๑๒๑.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗๘.๐๐	๒๑,๖๒๗.๐๐	๒๑,๖๒๗.๐๐	
	๒.๒ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๑๕)	๓๘.๘๘	ตัน	๒,๖๙๗.๘๒	๑๐๔,๘๙๑.๒๔	-	-	๑๐๔,๘๙๑.๒๔	
	๒.๓ ทราดยาบ	๖๙.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๒๗,๔๐๖.๘๐	-	-	๒๗,๔๐๖.๘๐	
	๒.๔ หินเบอร์ ๑	๑๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๖๑,๖๘๒.๒๘	-	-	๖๑,๖๘๒.๒๘	
	๒.๕ ค่าปูผิวคอนกรีต	๘๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑.๘๘	๙,๖๒๒.๘๐	๙,๖๒๒.๘๐	
	๒.๖ เหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๑.๗๙๘๒	ตัน	๑๗,๖๘๑.๒๓	๓๑,๗๙๔.๓๙	-	-	๓๑,๗๙๔.๓๙	
	๒.๗ เหล็กเสริม Ø ๑๕ มม.	๐.๒๑๖๔	ตัน	๑๙,๘๘๗.๕๐	๔,๓๐๓.๖๖	-	-	๔,๓๐๓.๖๖	
	๒.๘ ค่าแรงงานประกอบแบบข้างตามยาว ๒ ข้าง	๑๓๕.๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๖๐	๒,๗๘๑.๐๐	๒,๗๘๑.๐๐	

๓	๒.๙ ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	๑๕๖.๐๐	เมตร	-	-	๒๒.๑๖	๓,๔๕๖.๙๖	๓,๔๕๖.๙๖	
	๒.๑๐ ลวดผูกเหล็ก	๔๐.๐๐	กก.	๔๓.๖๑	๑,๗๔๔.๔๐	-	-	๑,๗๔๔.๔๐	
	งานไหล่ทาง								
	๓.๑ หินคลุก	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	
	รวมค่างานต้นทุน							๓๖๓,๗๙๘.๕๒	

ประมาณราคา จ.ส.อ.....

(พิสิฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายชัย แสงหิรัญภาดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

เห็นชอบ.....

(นายชวลิต สังข์สน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ