

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อกักคละ. ถนนสายศูนย์การเรียนรู้(บริเวณทางเข้า)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพล

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลสมอพล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ **24** สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F หรือ VAT	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	(1.1)งานรื้อโครงสร้างถนนค.ส.ล.เดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)และตัดรื้อถนนคอนกรีตผิวลาดยางเดิม	ตร.ม	171.00	116.48	19,918.08	1.3624	158.692	27,136.39
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	(2.1) งานคันทาง (SELECTED MATERIALS)							
	(2.1.1) งานขุดดินถมคันทางเดิมขนย้ายไม่เกิน 2 กม.	ลบ.ม	51.30	51.90	2,662.47	1.3624	70.709	3,627.35
	(2.1.2) งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม	171.00	9.32	1,593.72	1.3624	12.698	2,171.28
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	(3.1)งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)							
	(3.1.1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม	51.30	480.63	24,656.32	1.3624	654.810	33,591.77
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม	8.55	494.66	4,229.34	1.3624	673.92	5,762.06
	4.2. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND	ตร.ม	171.00	393.90	67,356.9	1.3624	536.65	91,767.0
	4.3. รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม	33.00	102.85	3,394.05	1.3624	140.12	4,624.05
	4.4. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม	6.00	117.20	703.20	1.3624	159.67	959.04
	4.5. งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม	4.30	480.63	2,066.709	1.3624	654.81	2,815.68
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.1 งานท่อกมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	53.00	1,293.58	68,559.74	1.3624	1,762.37	93,405.79
	5.2 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C MANHOLES)							
	5.2.1อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อขนาด 0.60 ม.	บ่อ	4.00	17,229.10	68,916.40	1.3624	23,473	93,891.70
	5.3 คอนกรีตลัดท่อ	ม	53.00	1,243.69	65,915.57	1.3624	1,694.4	89,803.37
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1. งานท่อ ค.ส.ล. ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. เชื่อมต่อระบบเดิม	ม	3.00	1,293.58	3,880.74	1.3624	1,762.37	5,287.12
	6.2. งานทางเชื่อม ค.ส.ล.	ตร.ม	4.00	418.63	1,674.52	1.3624	570.34	2,281.37
	6.3. งานวางระบายน้ำรูปตัววี ค.ส.ล.	ม	54.80	148.70	8,148.76	1.3624	202.59	11,101.87
	6.4. ท่อ PVC Ø 3" ขึ้น 8.5 พร้อมคูวางฝังกลบ	ท่อน	2.00	464.81	929.62	1.3624	633.3	1,266.51
	6.5. ท่อ PVC Ø 10" ขึ้น 8.5 พร้อมคูวางฝังกลบ	ท่อน	2.00	3,737.38	7,474.76	1.3624	5,091.8	10,183.61
รวม								479,675.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น

(-สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

(นายฤกษ์ อนุโรจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวราณี ไตรทรัพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางชนิดาภา จันทร์ทิมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

=	352,080.90	บาท
=	-	บาท
=	-	บาท
=	-	บาท
=	1.3624	
=	-	
=	479,675.02	บาท
=	479,000.00	บาท